

Stavba :HRABUŠICE - Rekonštrukcia ZŠ				Miesto: Hrabušice					
Objekt :SO 03 Telocvičňa				JKSO :					
Časť : Zateplenie obvodového plášťa									
Rozpočet:		Zmluva č.: 23095		Spracoval: Marcek Kacvinský					
Dňa: 08.05.2026									
Odberateľ:			IČO:						
			DIČ:		IČ DPH:				
Dodávateľ: Autocamping Podlesok s.r.o., Podlesok 573/33, 053 15 Hrabušice			IČO: 47615010						
			DIČ: 2024021736		IČ DPH: SK2024021736				
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov			IČO:						
			DIČ:		IČ DPH:				
			0						
			0						
			0						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	315 225,60	259,91	315 485,51	6	Práce nadčas	0,00		
2	PSV:	3 858,77	6 749,90	10 608,67	7	Murárske výpomoc	0,00		
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00		
4	Iné:			0,00	9		0,00		
5	Súčet:	319 084,37	7 009,81	326 094,18	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie staveniska		0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00		
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00		
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18	Projektové práce	0,00		
14			0,00%	0,00	19		0,00		
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady		
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	326 094,18	
dátum:						22	DPH 23% z:	326 094,18	75 001,66
						23	DPH 0% z:	0,00	0,00
						24	Sučet riadkov 21 až 23:	401 095,84	
						F	Odpočet - prípočet	0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ					
podpis:				podpis:					
dátum:				dátum: 08/05/2026					
pečiatka:				pečiatka:					

Odberteľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: Autocamping Podlesok 573/33, 053 15 Hrabušice
IČO: 47615010

Spracoval: Marcel Kacvinský
JKSO :
Dátum: 08/05/2026

Stavba :HRABUŠICE - Rekonštrukcia ZŠ

Objekt :SO 03 Telocvičňa

Časť : Zateplenie obvodového plášťa

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	4 155,54	0,00	4 155,54	0,00004	11,972	144,394
5 - KOMUNIKÁCIE	1 963,90	0,00	1 963,90	19,96490	0,000	8,447
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	261 704,92	259,91	261 964,83	93,43779	0,000	3 882,368
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	47 401,24	0,00	47 401,24	60,77261	15,840	1 820,521
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	315 225,60	259,91	315 485,51	174,17533	27,812	5 855,730
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 083,19	2 673,25	5 756,44	0,03242	0,000	96,253
713 - Izolácie tepelné	627,51	3 376,65	4 004,16	0,26733	0,000	11,816
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	148,07	700,00	848,07	0,00061	0,204	5,596
PRÁCE A DODÁVKY PSV	3 858,77	6 749,90	10 608,67	0,30036	0,204	669,437
Za rozpočet celkom:	319 084,37	7 009,81	326 094,18	174,47569	28,016	6 525,167

Stavba :HRABUŠICE - Rekonštrukcia ZŠ

Objekt :SO 03 Telocvičňa

Časť : Zateplenie obvodového plášťa

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	1000000001	Skúška únosnosti kotvy v ťahu - odtrhová skúška	1,000	EUR	1 300,00	1 300,00	23
2	221	113106611	Rozoberanie betón.dlažby všetkých druhov $(4,55+4,50)*1,00 = 9,050$	9,050	m2	5,25	47,51	23
3	221	113201411	Rozobratie betónových žľaboviek "k1" $49,50-6,50 = 43,000$	43,000	m	5,95	255,85	23
4	272	132020000	Hĺbenie rýh ručne "k+k1" $(49,50*2+0,70*4+18,54+3,64)*0,70*0,60 = 52,072$	52,072	m3	37,38	1 946,45	23
5	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m $36,102*2 = 72,204$	72,204	m3	2,60	187,73	23
6	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $52,072-36,102 = 15,970$	15,970	m3	7,94	126,80	23
7	253	167106111	Nakladanie výkopku horn. 1-7	36,102	m3	1,95	70,40	23
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	15,970	m3	0,85	13,57	23
9	001	171201205	Uloženie sypaniny na medziskládky	36,102	m3	0,65	23,47	23
10	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $50,543/0,70*0,50 = 36,102$	36,102	m3	5,09	183,76	23
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 155,54			4 155,54	
5 - KOMUNIKÁCIE								
11	221	564861111	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	9,050	m2	10,05	90,95	23
12	221	597961111	"E" Rigol dláždený bet.žľaboviek, škáry z cem. malty, lôžko z betónu, kompl.D+M $35,00*1,05 = 36,750$	36,750	m	49,95	1 835,66	23
13	221	598151101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	9,050	m2	4,12	37,29	23
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 963,90			1 963,90	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
14	011	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia $(1,20*1,50*27+1,20*1,50*7+1,20*2,10*42+0,60*0,60+1,50*2,50*4)*1,10 = 200,640$	200,640	m2	3,26	654,09	23
15	011	625984204	Odvetraná fasáda z dosiek Fundermax vč. hliník.konstr. s tep. izoláciou hr. 30 mm (reakcia na oheň A2-s1,dO), kompl.D+M $((1,20+1,50)*(27+7)+(1,20+2,10)*42+(0,60+0,60))*2*0,30*1,05 = 145,908$ $(1,50+2,50*2)*4*0,30*1,05 = 8,190$	154,098	m2	195,61	30 143,11	23
16	011	625984220	Odvetraná fasáda z dosiek Fundermax vč. hliník.konstr. s tep. izoláciou hr. 200 mm,(reakcia na oheň A2-s1,dO)kompl.D+M $45,40*2*8,00*1,05 = 762,720$ $18,94*2*9,80*1,05 = 389,785$ $(4,50*2+3,94)*3,50*1,05 = 47,555$ $-(1,20*1,50*(27+7)+1,20*2,10*42+0,60*0,60+1,50*2,50*4) = -182,400$ $-84,00 = -84,000$	933,660	m2	237,67	221 902,97	23
17	011	625993025	"A" Zatepl.vonk sokla polystyr XPS hr. 200 mm,omietka marmolit,sieťka,tmelenie,kompletné $(49,90*2+0,70+18,94+3,64+3,94)*0,30*1,05 = 40,011$	40,011	m2	122,65	4 907,35	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
18	011	632921911	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 4 cm do piesku s výplňou škár MC-10	9,050	m2	24,75	223,99	23
			$(4,50+4,55)*1,00 = 9,050$					
19	MAT	592456230	Dlažba betónová 40x40x4	9,503	m2	27,35	259,91	23
			$9,05*1,05 = 9,503$					
20	011	637111114	Odkvapový chodník zo štrkopiesku 8-16 hr. 250 mm so zhutnením	89,025	m2	14,83	1 320,24	23
			$121,464*0,70+2,00*2,00 = 89,025$					
21	011	637311121	Odkvapový chodník z betónových záhradných obrubníkov vč. lôžka z betónu, kompl.D+M	121,464	m	21,02	2 553,17	23
			$(45,00*2+0,70*5+3,64+18,54)*1,05 = 121,464$					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	261 964,83			261 964,83	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
22	003	941941052	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	1 215,720	m2	2,85	3 464,80	23
			$4,50*2*4,00+(45,00+18,54+.50*4)*2*9,00 = 1215,720$					
23	003	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1052	6 078,600	m2	2,87	17 445,58	23
			$1215,72*5 = 6078,600$					
24	003	941941852	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	1 215,720	m2	1,98	2 407,13	23
25	003	944944102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	1 215,720	m2	1,91	2 322,03	23
26	003	944944120	Demontáž ochrannej siete	1 215,720	m2	1,24	1 507,49	23
27	011	952901411	Vyčistenie okolo objektov	986,200	m2	1,95	1 923,09	23
			$(69,40+37,90*2+26,60+12,72*2)*5,00 = 986,200$					
28	013	963074949-R	Demontáž exist.zatepleného hlinik.profilu "g" 8,00*(31+14)*2 = 720,000	720,000	m	6,05	4 356,00	23
29	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	28,016	t	18,62	521,66	23
30	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	28,016	t	16,15	452,46	23
31	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	252,144	t	0,35	88,25	23
			$28,016*9 = 252,144$					
32	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	28,016	t	16,18	453,30	23
33	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	224,128	t	2,24	502,05	23
			$28,016*8 = 224,128$					
34	272	995117152	Uskladnenie - Zemina výkopová iná ako v 170505 uvedená, 17 05 06 (O)	28,746	t	10,84	311,61	23
35	272	995117910	Uskladnenie a zneškodnenie - Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iné ako v 170901, 170902, 170903 uvedených, 17 09 04 (O)	28,016	t	58,10	1 627,73	23
36	272	995617150	Výkopová zemina ukladaná na odpad, ktorý nie je nebezpečný 17 05 04 a 17 05 06 (poplatky do EF)	28,746	t	15,26	438,66	23
			$15,97*1,80 = 28,746$					
37	272	995617990	Stavebný odpad podľa prílohy č. 3 z.č. 329/2018 (poplatky do EF)	28,016	t	30,02	841,04	23
38	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	174,175	t	50,17	8 738,36	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	47 401,24			47 401,24	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	315 485,510			315 485,51	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
39	711	711471051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vonor.	124,680	m2	10,98	1 368,99	23
			$(49,50*2+18,54+3,64+0,70*5)*1,00 = 124,680$					
40	MAT	6281A0553	Pás modifikovný asfaltovaný s odolnosťou prerastaniu koreňov	143,382	m2	10,03	1 438,12	23
			$124,68*1,15 = 143,382$					
41	711	711472051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá "A" 124,68*1,00 = 124,680	124,680	m2	12,56	1 565,98	23
42	MAT	2832C0317	Fólia nopová	144,629	m2	8,54	1 235,13	23
			$124,68*1,16 = 144,629$					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
43	711	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	53,315	%	2,78	148,22	23
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	5 756,44			5 756,44	
			713 - Izolácie tepelné					
44	713	713133205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prikotvením a do lepidla	73,848	m2	7,49	553,12	23
			$(49,90*2+0,70+18,94+3,64)*0,60 = 73,848$					
45	MAT	2831L0562	Izolácia z extrudov. polystyrénu hr.200mm	77,535	m2	43,55	3 376,65	23
			$73,843*1,05 = 77,535$					
46	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	36,288	%	2,05	74,39	23
			713 - Izolácie tepelné spolu:	4 004,16			4 004,16	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
47	767	767832100	Z3 Montáž rebríkov do muríva	6,800	m	15,75	107,10	23
48	MAT	5535G0580-R	Z3 Ocelový rebrík na strechu š.400mm dl.6,80m s ochr.zábradlím vč.kotvenia a pov.úprav,komp.D+M	1,000	kus	700,00	700,00	23
49	767	767851701	Demontáž ocelového rebríka na strechu	6,800	m	5,10	34,68	23
50	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	8,383	%	0,75	6,29	23
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	848,07			848,07	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	10 608,67			10 608,67	
			Za rozpočet celkom:	326 094,18			326 094,18	

Odberteľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.04.2026

Stavba : HRABUŠICE - Rekonštrukcia ZŠ
Objekt : SO 03 Telocvičňa
Časť : Zateplenie obvodového plášťa
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
--------------	--------------	-------------------	---------